



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

Изх. № 9200-62/26.01.2017г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Милковица етап 1, общ. Гулянци“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по гореописаната обществена поръчка, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Община Гулянци в качеството си на Възложител публикува следните разяснения:

Въпрос 1

Моля Възложителят да поясни за изготвянето на Линейния график към отговор №1 към Разяснение № 9200-47/18.01.2017 „линейният график трябва да бъде изготвен съгласно количествената сметка от Приложение 10а - Рекапитулация ревизирана”, моля Възложителя да уточни приемливо ли е графикът да се представи по участъци, в съответствие с избрания подход и по окупирани позиции, отговарящи на технологичната последователност на изпълнение на СМР на участника и в съответствие с предоставеното КС.

Отговор №1

Линейният график трябва да се изготви, съгласно количествената сметка от приложение 10а, рекапитулация ревизирана, отговарящ на технологичната последователност на изпълнение на СМР и изискванията на Възложителя от документацията за участие.

Въпрос № 2

В обяснителната записка към проекта в т. 11 „Геоложки и хидрогеоложки данни“ е записано, че обекта попада район на пропадъчен льос I ва и II ра групи. В КС в поз 7 и 9 е дадено използването на пясък за направа на ПОДЛОЖКА ПОД тръбите и засипването им, което противоречи на Нормативните документи за изпълнение на СМР при льосови почви.

Въпрос:

Моля, възложителя да предложи технология за изпълнение на подложката под тръбите и засипването на траншеите, която да е в съответствие с изискванията на „Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи“; „Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране“ и „Наредба 4 за проектиране, изваждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“. Моля Възложителят да поясни дали ще се коригира запис за позициите със засипка с пясък и скална маса.

Отговор № 2:

Записът за позициите засипване с пясък и скална маса няма да бъде коригиран.

Чл. 339. (1) от наредба № 2/ 2005 год за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи,

Глава 16: Изграждане на водоснабдителни системи в пропадъчни почви гласи:

„Водопроводите и съоръженията се полагат в земна основа от I тип по пропадъчност както в непропадъчни почви.“

Затова, както и съгласно **Чл.230, Чл. 275 (3) и (4) и Чл. 285 (1) и (2)** от същата наредба и при спазване на изискванията на **НАРЕДБА № 1** в сила от 1997 за плоско фундиране в проекта е предвидено:

Цитат: „ Подложка (10 см) и предпазна възглавница (20 см) от едър, добре уплътнен пясък, с обратна засипка до кота възстановяване на пътна настилка с несортиран трошен камък с едрина на зърната 0-63 мм(тук разбирай или фракция 0-40/46 мм и несортиран трошен камък в зоната на възстановяване на настилка, **както е уточнено в приложения чертеж № В-10-03**), с уплътняване на пластове макс 20 см, с достигане на минимално ниво на уплътнение 95%“.

Доказването на типа на пропадъчност на почвата в обхвата на проекта I етап ще се извършва от Изпълнителя чрез лабораторни тестове по време на строителството. При установяване на участъци със степен на пропадъчност, която е по-висока от I тип, Възложителя(СН) ще предприеме допълнителни мероприятия за стабилизиране на земната основа(виж и отговора на въпрос № 10 от 16.01.2017 г).

„Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ не е релевантна към предмета настоящата поръчка.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

