



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

Изм. № 9200-53/23.01.2017г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Милковица етап 1, общ. Гулянци“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по гореописаната обществена поръчка, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Община Гулянци в качеството си на Възложител публикува следните разяснения:

Въпрос № 1:

В Техническа спецификация - т. 4. „Обхват на строително - монтажните работи (СМР)“ е отбелязано:

- По трасето на ГВК 1.1 и ул. Христо Ботев(път II-11) се налага премостване на поройни дерета, както следва:

а) Улица Раковски ГВК 1.1 ф 200 мм - късо (над правоъгълен водосток) преминаване: дължина 5 м, с входна и изходна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи ф1000 мм, окачваща конструкция, автоматичен въздушник, топлоизолация и дълго преминаване (мостово съоръжение) с дължина 10 м, с входна и изходна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи ф1000 мм, окачваща конструкция, автоматичен въздушник, топлоизолация

б) Улица Хр. Ботев Ф 90 мм - късо (над правоъгълен водосток) преминаване: дължина 5 м, с входна и изходна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи ф1000 мм, окачваща конструкция, автоматичен въздушник, топлоизолация

Проектът съдържа, съответните детайли и планове на преминаванията, а количествата и материалите за целта са предоставени в подробните ведомости за обекта представени в Приложение № 2

В Приложените ситуации към надлъжните профили на водопроводните клонове по улиците дължините на премостванията са съответно:

Ул.Раковски - късо - 4,94 м,
- дълго -8,04 М,
Ул.Христо Ботев – 6,10 м

ВЪПРОС: Моля Възложителят да посочи коректната дължина на премостванията и да приложи детайл на носещата конструкция на премостванията, за да може коректно да се остойности офертата и да има равнопоставеност на участниците.

Отговор № 1:

Посочената от Възложителя дължина на премостванията е коректна.

Поради наличието на труднодостъпни участъци в зоните на преместванията геодезическото заснемане е извършено от горе (от асфалт) и отчита размерите само на светлите отвори, които съвпадат с тези, посочени от Вас.

За същото са приложени монтажни схеми на 16.01.2017 г (виж приложение № 3)
Допълнително за по-голяма пригледност и окончателно изясняване прилагаме детайли на окачването, както следва:

- Късо окачване 8 окачвача през 0,60 м, както е уточнено в детайла
- Окачване на мост (дълго окачване –отвор 8 м) 5 окачвача през 2 м, както е уточнено в детайла.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

