

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“, съгласно изготвена количествена сметка, Техническа спецификация и проект.

Офертата е изготвена въз основа на посочените в обявата изисквания и съгласно техническата спецификация на Възложителя.

Предлагаме обща цена за изпълнение на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“, както следва: 743 433,24/словом седемстотин четиридесет и три хиляди, четиристотин тридесет и три лв. и 24 ст./лева без ДДС или 892 119,89/словом осемстотин деветдесет и две хиляди, сто и деветнадесет лв. и 89 ст./лева с ДДС.

Цената за изпълнение на отделните подобекти е, както следва:

1.подобект: Реконструкция и облагородяване на парково пространство гр. Гулянци, община Гулянци – предлагаме цена в размер на 79 176,30 /словом седемдесет и девет хиляди, сто седемдесет и шест лв. и 30 ст./лева без ДДС или 95 011,56 /словом деветдесет и пет хиляди и единадесет лв. и 56 ст./лева с ДДС;

2. подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с. Гиген, община Гулянци – предлагаме цена в размер на 307 577,85 /словом триста и седем хиляди, петстотин седемдесет и седем лв. и 85 ст./лева без ДДС или 369 093,42/словом триста шестдесет и девет хиляди, деветдесет и три лв. и 42 ст. /лева с ДДС;

3. подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с. Брест, община Гулянци – предлагаме цена в размер на 210 678,09 /словом двеста и десет хиляди, шестстотин седемдесет и осем лв. и 9 ст./лева без ДДС или 252 813,71/словом двеста петдесет и две хиляди, осемстотин и тринадесет лв. и 71 ст./лева с ДДС;

4. подобект: Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство с. Долни вит, община Гулянци – предлагаме цена в размер на 146 001,00 /словом сто четиридесет и шест хиляди и един лв. и 0 ст./лева без ДДС или 175 201,20 /словом сто седемдесет и пет хиляди, двеста и един лв. и 20 ст./лева с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на техническата спецификация и поканата.

Приложение: остойностена КС.

Дата 12.08.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/ Михаил Михайлов – Управител /

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Гулянци за определяне на стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за изпълнение на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“, съгласно изготвена количествена сметка, Техническа спецификация и проект

Наименование на оферента	„ДИКИСТРОЙ“
ЕИК	111560974
Представяващ оферента	Михаил Огнянов Михайлов
Адрес за кореспонденция и телефон	гр. София 1619, ул. Миле Попйорданов №4-6, ет.4, ап. 10

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на нашето ценово предложение сме взели предвид всички изисквания на Възложителя, съгласно представената Техническа спецификация и проект, а именно:

1.Предметът на пазарните консултации е определяне на стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“, съгласно изготвена количествена сметка, Техническа спецификация и проект.

2.Представяването от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта група, четвърта категория, за което представяме копие от удостоверение.

3.Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пълен обем всички строително – монтажни работи, предмет на настоящата покана, в съответствие с Техническата спецификация, изготвения проект, изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби на действащото законодателство.

4.Известно ми е, че настоящата оферта е индикативна и че Възложителят ще предприеме действия, с които да гарантира, че лицата, участвали в настоящите пазарните консултации, нямат предимство пред останалите участници в последващо възлагане на обществената поръчка. Тези действия включват публикуване в профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.

5.Информиран/а съм, че съгласно член 44, ал. 5 от ЗОП, в случай че с извършването на действия по член 44, ал. 3 и/или 4 от ЗОП, Възложителят не може да осигури спазване на принципа за равнопоставеност, в качеството ми на оферент, участвал в настоящите пазарни консултации, ще бъда отстранен/а от процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не мога да докажа, че участието ми не води до нарушаване на този принцип.

6.Декларираме, че сме съгласни срока на валидност на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни след датата, определена за краен срок за представяне на офертата за участие в пазарните консултации.

Дата: 12.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/ Михаил Михайлов – Управител/





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007625

Комисията за воденето, поддържането и показването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДИКИСТРОИ ЕООД**
Седналище и адрес на управление: **1619 София, ул. "Миле Попйорданов" №4-6, ет.4, ап.10**
Представяващ: **Михаил Огнянов Михайлов**
ЕИК: **111560974**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол / строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строещи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строещи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строещите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

ТАЛОН № IV

ВЪРНОС

Спирителен ДИКИСТРОИ ЕООД
ЕИК: 111560974

ИСТОЧНИК: ТАЛОН, СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪРНАС


№ IV - TV 007625

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2019

Председател на комисията:

• Сирена • 2018 •

Д-р. Д-р. н-к. Георги Динков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е издадено без приложения талон с указан срок.

Образец					
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
„Реконструкция и благоустройство на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит, община Гулянци”					
ПОДОБЕКТ 3: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
I	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки /натоварване и извозване/-25см	м3	527	15,21	8015,67
2	Подравняване и изглаждане	м2	2108	2,07	4363,56
3	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6 см с фаска на цименто пясъчен p-d 4см	м2	1720	38,48	66185,60
4	Доставка и полагане на бетонови павета на цимента пясъчен d-d 4см - 10/10/6см	м2	388	48,36	18763,68
5	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	316,2	40,81	12904,12
6	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см с бетон C12/15	м	150	13,41	2011,50
7	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 50/35/18 см с бетон C12/15.сив	м	100	32,86	3286,00
8	Доставка и полагане на бордюр тип "палисада" 12/12/35см	м	52	36,14	1879,28
9	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 10/20СМ	м	18	18,10	325,80
10	Доставка и монтаж на нова линейна отводнителна система от полимер бетон	м	35,65	174,30	6213,80
11	Доставка и полагане на асф. н-ка с плътна смес	м2	51,00	29,10	1484,10
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
12	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	0,2	1585,35	317,07
13	Засаждане и укрепване на едроразмерни шиооколистни дървета с контейнер	бр.	1	141,60	141,60
14	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглостни дървета с контейнер	бр.	1	171,20	171,20
15	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	448	13,20	5913,60
16	Засаждане на почвопокривни	бр.	298	3,15	938,70
17	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	30	36,95	1108,50
III	АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ				
18	Доставка и монтаж на пейки с облегалки и подлакътници 160/50см; Метална конструкция, дървени седалки и облегалка ; покритие импрегнант и лакове за външни условия	бр.	5,00	390,00	1950,00
19	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци Метална конструкция с ламаринена кофа, дървени облицовки; покритие импрегнант и лакове за външни условия ; ф-70/Н -50	бр.	3,00	140,00	420,00
20	Доставка и монтаж на информационен тотем метална констоукиия. 60/н-220см	бр.	1,00	790,00	790,00
21	Ремонт на корито на същ. водна площ R-1,2m /по детайл/	бр.	1	2250,85	2250,85
22	Ремонт на корито на същ. водна площ R-1,6m /по детайл/	бр.	1	2430,20	2430,20
23	Ремонт на корито на същ. водна площ R-1,7m /по детайл/	бр.	1	2450,85	2450,85
24	Ремонт на корито на същ. водна площ R-2,15m /по детайл/	бр.	1	2620,30	2620,30
25	Почистване с пясъкоустрийка мраморна шапка на същ. Фонтани	м	40	38,25	1530,00

26	Доставка и монтаж на нови лъчи за водни площи от рязан кафяв мрамор 75/25/4 см	бр.	48	82,55	3962,40
IV	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
27	Демонтаж пътни бордюри	м	101	4,75	479,75
28	Разбиване и извозване на съществуващи настилки тротоарни плочи	м3	105	44,95	4719,75
29	Рязане на асфалтова на-ка	м	102,00	3,95	402,90
30	Разбиване и извозване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	51,00	21,95	1119,45
V	ВиК				
	Фонтан площад				
	<i>Водопровод</i>				
31	Пробиване отвор 15/15 в бетон 20см	бр.	8	15,55	124,40
32	Изкръпване на отвор	бр.	8	10,85	86,80
33	Тръби ПЕВП Ф 40мм	м	148	16,25	2405,00
34	Тръби ПЕВП Ф 50мм	м	38	19,15	727,70
35	Тръби ПЕВП Ф 63мм	м	1	22,35	22,35
36	СК без изпразнител ф40	бр.	7	76,50	535,50
37	СК без изпразнител ф50	бр.	3	85,65	256,95
38	Възвратна клапа ф50	бр.	1	250,50	250,50
39	Струйник тип "сприндлер" с дебит 47л/ч и Ф2"	бр.	4	650,85	2603,40
40	Струйник тип "сприндлер" с дебит 71л/ч и Ф2"	бр.	1	695,25	695,25
41	Струйник тип "гейзер" с дебит 52л/ч и Ф2"	бр.	3	750,35	2251,05
42	Смукателен кош с цедка 2"	бр.	4	195,85	783,40
43	Доставка и монтаж на помпа водоснабдителна с 0=7 л/с h=10М п=2,2квт	бр.	1	5040,85	5040,85
44	Неукрепен изкоп в земни почви с ширина 0.6м до 1.2м и дълбочина до 2м	м3	58,5	32,85	1921,73
45	Обратно засипване изкоп вкл. трамбоване	м3	58,5	14,35	839,48
VI	ЕЛЕКТРО				
46	Демонтаж на стари улични и паркови осветителни тела	бр	8	24,85	198,80
47	Демонтаж на парков стоманотръбен стълб	бр	3	24,85	74,55
48	Трасиране на съществуващ кабел НН с лаборатория - до 100 м	бр	1	415,00	415,00
49	Кол заземителен, горещопоцинкован	бр	7	78,95	552,65
50	Направа изкоп за кабел 0.8х0.4 м	м	390	8,95	3490,50
51	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4х4 мм ²	м	350	9,65	3377,50
52	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4х6 мм ²	м	20	10,85	217,00
53	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	400	4,15	1660,00
54	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60mm	м	5	14,35	71,75
55	Засипване на изкоп за кабел	м	390	3,75	1462,50
56	Отливане на фундамент за стоманен стълб Н-8м	бр	3	245,60	736,80
57	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-8м	бр	3	515,85	1547,55
58	Доставка и монтаж на рогатка двойна за уличен осветител	бр	3	185,00	555,00
59	Доставка и монтаж на табло за стълб с един предпазител	бр	9	86,50	778,50
60	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3х2,5 мм ²	м	20	5,85	117,00
61	Доставка и монтаж на светодиоден уличен осветител 60W	бр	6	455,60	2733,60
62	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-4м парково осветление	бр	6	245,00	1470,00
63	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител 20W	бр	6	320,20	1921,20
64	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3х1,5 мм ²	м	80	4,70	376,00
65	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 50W	бр	3	605,00	1815,00
66	Доставка и монтаж на защитна апаратура в КУО	бр	1	485,00	485,00
67	Доставка и монтаж на шпилка М 10 регулируема за прожектор	бр	16	38,60	617,60
68	Доставка и монтаж на прожектор фонтанен LED RGB 5W IP68	бр	16	145,95	2335,20
69	Доставка и монтаж на контролер RGB с програма	бр	4	155,00	620,00

70	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V 105VA	бр	4	95,00	380,00
71	Доставка и монтаж на кутия 250/180/80 IP65	бр	4	32,20	128,80
72	Доставка и полагане на кабел ШВПС 4x2.5 мм2	м	120	5,95	714,00
73	Доставка и полагане на кабел ШВПС 4x1.5 мм2	м	80	4,35	348,00
74	Доставка и полагане на гъвкава инсталационна тръба Ф20 сива	м	30	2,80	84,00
75	Доставка и монтаж на табло управление помпи	бр	1	2980,00	2980,00
76	Настройка на системата	бр	1	720,00	720,00
Всичко без ДДС					210678,09

**ПОДОБЕКТ 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО
ПРОСТРАНСТВО С.ГИГЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
I	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки /натоварване и извозване/	м3	649,35	15,21	9 876,61
2	Подравняване и изглаждане	м2	2405	2,07	4 978,35
3	Доставка и полагане на бет. павета d -6см антрацит на цименто -пясъчен d-d 4см	м2	210	54,05	11 350,50
4	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6 и 20/10/6 см на цименто -пясъчен d-d 4см	м2	2005	38,48	77 152,40
5	Доставка и полагане на бет.плочи 20/20/6см цвят антрацит	м2	185	50,75	9 388,75
6	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	360	40,81	14 691,60
7	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см с бетон C12/15	м	624,3	13,41	8 371,86
8	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 50/35/18 см с бетон C12/15.сив	м	210	32,86	6 900,60
9	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см	м2	0	29,10	0,00
10	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бооджюи/ 10/20см с бетон C12/15	м	25	18,10	452,50
11	Ударопоглещаща саморазливна каучукова настилка д-4см в два пласта	м2	190	85,85	16 311,50
12	Доставка и полагане на арм.бетон C12/15 за дет.площадка-12см	м3	22,8	148,95	3 396,06
13	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет.площадка	кг	640	2,35	1 504,00
14	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под дет.пл. - 15см	м3	28,5	40,81	1 163,09
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
15	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	2	1585,35	3 170,70
16	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	35	141,60	4 956,00
17	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	268	13,20	3 537,60
18	Засаждане на ниски иглолистни форми с контейнер	бр.	6	39,2	235,20
19	Изваждане и съхраняване на обекта на храсти и засаждане след извършване на СМР и насипване с обогатена и обезпаразитена почва	бр.	53	11,2	593,60
20	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	150	36,95	5 542,50
21	Доставка и монтаж на пейки с облегалки и подлакътници 160/50см; Метална конструкция, дървени седалки и облегалка ; покритие импрегнант и лакове за външни условия	бр.	19,00	390,00	7 410,00

22	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С1 Комбинирано детско съоръжение 404/284см, площ на падане 33м2; дървена конструкция - покритие импрегнант и лакове за външни условия с UV-защита; пързалка тип спирала 1бр. от стъклопласт, дъговиден дървен мост с парапет - 1бр. дъговидна стена за катерене -1 бр.; вертикална стена за катерене-1бр.; покрива на къщичките е с битумно покритие	бр.	1,00	6150	6 150,00
23	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех.спецификация С2 - Люлка със седалка тип гнездо; дървена конструкция; Размери 3700/1600mm	бр.	1,00	1935	1 935,00
24	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация С3 - Детска бесетка 2120/1250/h-1500mm; Дървена конструкция - покритие импрегнант и лакове за външни условия с UV-защита -покрива с елементи за катерене	бр.	1,00	2825	2 825,00
25	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. Спецификация С4 - ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА МОРСКИ ШАХ тръбна конструкция - елементи - HDPE-. 10ПП/Н1 550mm	бр.	2,00	750	1 500,00
26	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех.спецификация С5 -ДАМА - каучукови плочи 40/40CM в контрастен цвят и номера	бр.	1,00	660	660,00
27	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех. спецификация К1-КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0 -3 ГОД.- 1бр.,перископ 1бр.,детска кухня с шанд 1бр., навес 2бр., занимателна дъска 1бр. С размери 2910/2310/h-2270mm	бр.	1,00	3755	3 755,00
28	Доставка и монтаж на дет.съоръжение по тех.спецификация К2 -КЛАТУШКА 850/50/h-750mm; фигури -HDPE, стоманена рамка, метална пружина;	бр.	2,00	650	1 300,00
29	Направа на информационна табела-Метална колона 40x60 / н 1800 мм и указателен диск с диаметър 49 см	бр.	1,00	320	320,00
30	Доставка и монтаж на информационно табло-информационен тотем метална констта/кния. 60/h-220см	бр.	1,00	790,00	790,00
31	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци Метална конструкция с ламаринена кофа, дървени облицовки; покритие импрегнант и лакове за външни условия ; ф-70/Н -50 см	бр.	8,00	140,00	1 120,00
III	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
32	Демонтаж пътни бордюри	м	60	4,75	285,00
33	Демонтаж градински бордюри	м	660	3,15	2 079,00
34	Разбиване и извозване на съществуващи настилки с /дебелина 25см/	м3	1250	44,95	56 187,50
35	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка	м	60	7,5	450,00
36	Разбиване и извозване на съществуващи съществуваща асфалтобетонова настилка	м3	2,5	82,75	206,88
37	Демонтаж на пейки	бр.	13	28	364,00
38	Демонтаж бетонови кашпи	бр.	9	31,2	280,80
39	Демонтаж на паянтова постройка /тип павилион/ 11м2	бр.	1	750	750,00
40	Демонтаж мет. съоръжения -инф.табла	бр.	2	11,2	22,40
41	Демонтаж на детско съоръжение	бр.	1	335	335,00
42	Разбиване на бет.основа н-0.4 на ограда	м3	3	201,6	604,80
43	Демонтаж на същ. метални пана	м	40	21,8	872,00
IV	ЕЛЕКТРО				
44	Демонтаж на стари улични и паркови осветителни тела	бр	12	24,85	298,20
45	Демонтаж на бетонов стълб СБС 590	бр	3	185	555,00
46	Демонтаж на парков стоманотръбен стълб	бр	5	24,85	124,25

47	Трасиране на съществуващ кабел НН с лаборатория - до 100 м	бр	1	415,00	415,00
48	Кол заземителен, горещопоцинкован	бр	8	78,95	631,60
49	Направа изкоп за кабел 0.8x0.4 м	м	410	8,95	3 669,50
50	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4x4 мм ²	м	430	9,65	4 149,50
51	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4x6 мм ²	м	20	10,85	217,00
52	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	410	4,15	1 701,50
53	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60мм	м	5	14,35	71,75
54	Засипване на изкоп за кабел	м	410	3,75	1 537,50
55	Отливане на фундамент за стоманен стълб Н-8м	бр	4	245,60	982,40
56	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-8м	бр	4	515,85	2 063,40
57	Доставка и монтаж на рогатка двойна за уличен осветител	бр	4	185,00	740,00
58	Доставка и монтаж на табло за стълб с един предпазител	бр	16	86,50	1 384,00
59	Доставка и монтаж на светодиоден уличен осветител 60W	бр	8	455,60	3 644,80
60	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-4м парково осветление	бр	12	245,00	2 940,00
61	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител 20W	бр	12	320,20	3 842,40
62	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3x1,5 мм ²	м	150	4,70	705,00
63	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 50W	бр	3	605,00	1 815,00
64	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 12W	бр	5	365,85	1 829,25
65	Доставка и монтаж на защитна апаратура в КУО	бр	1	485,00	485,00
				Всичко без ДДС	307 577,85

ПОДОБЕКТ 4: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО С.ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки	м3	330,48	15,21	5 026,60
2	Извозване на депо - 15км	м3	330,48	5,25	1 735,02
3	Подравняване и изглаждане	м2	1224	2,07	2 533,68
4	Доставка и полагане на бетонови плочи с фаска 10/10/8см, 20/10/8см, 20/20/8см на цименто пясъчен d-d 4см	м2	1220	41,85	51 057,00
5	Доставка и полагане на тактилна бетонова плоча 20/10/6см на цименто пясъчен d-d 4см	м2	4	54,35	217,40
6	Доставка и полагане на трошен камък / d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	183,6	40,81	7 492,72
7	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см с бетон C12/15	м	185	13,41	2 480,85
8	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 50/35/18 см с бетон C12/15.сив	м	100	32,86	3 286,00
9	Доставка и полагане на направляващи бет.иவிци /скрити бордюри/ 10/20CM	м	5	18,10	90,50
10	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см	м2	54	29,10	1 571,40
11	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и полагане на нов капак на същ. шахти	бр.	1	358,4	358,40
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
12	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиване. поливане I-ви етап	дка	0,5	1585,35	792,68
13	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	5	141,60	708,00
14	Засаждане и укрепване на ниски широколистни дървета с контейнер	бр.	3	65	195,00
15	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	147	13,20	1 940,40
16	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	75	36,95	2 771,25

17	Доставка и монтаж на пейки с облегалки и подлакътници 160/50см; Метална конструкция, дървени седалки и облегалка ; покритие импрегнант и лакове за външни условия	бр.	11,00	390,00	4 290,00
18	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци - Метална конструкция с ламаринена кофа, дървени облицовки; покритие импрегнант и лакове за външни условия ; ф-70/Н -50	бр.	4,00	140,00	560,00
19	Доставка и монтаж на пилони за знамена-Пилонът тръба с конична форма. Монтира се в бетонова основа, с помощта на специална алуминиева тръба, шарнирна основа с анкерна платка; Размери: 6 метра. Флаг, специален механизъм и полипропиленово въже .	бр.	3,00	850	2 550,00
20	Доставка и монтаж на информационно табло - информационен тотем метална конструкция с размери 60/н-220см	бр.	1,00	790,00	790,00
III	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
21	Разбиване на бетонови бордюри	м	86	7,2	619,20
22	Разбиване и извозване на съществуващи настилки тоотоаони плочи /дебелина 25см/	м3	875	44,95	39 331,25
23	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка	м	0	3,95	0,00
24	Разбиване и извозване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	0	21,95	0,00
25	Демонтаж бетонови кашпи	бр.	15	31,2	468,00
26	Демонтаж и монтаж на метален пътен парапет	м	42	46,8	1 965,60
IV	ЕЛЕКТРО				
27	Демонтаж на стари улични и паркови осветителни тела	бр	3	24,85	74,55
28	Демонтаж на стоманотръбен стълб Н-4м	бр	3	24,85	74,55
29	Трасиране на съществуващ кабел НН с лаборатория до 100 м	бр	1	415,00	415,00
30	Кол заземителен, горещопоцинкован	бр	4	78,95	315,80
31	Направа изкоп за кабел 0.8x0.4 м	м	180	8,95	1 611,00
32	Доставка и изтегляне на кабел СВТТ -4x4 мм ²	м	200	9,65	1 930,00
33	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	200	4,15	830,00
34	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60мм	м	5	14,35	71,75
35	Засипване на изкоп за кабел	м	200	3,75	750,00
36	Доставка и монтаж на табло за стълб с един предпазител	бр	7	86,50	605,50
37	Доставка и монтаж на стоманен стълб Н-4м парково осветление	бр	7	245,00	1 715,00
38	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител 20W	бр	7	320,20	2 241,40
39	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3x1,5 мм ²	м	50	4,70	235,00
40	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя LED 50W	бр	3	605,00	1 815,00
41	Доставка и монтаж на табло КУО	бр	1	485,5	485,50
				Всичко без ДДС	146 001,00
ПОДОБЕКТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	НАСТИЛКИ				
1	Изкоп за нови алеи, тротоари и площадки /натоварване и извозване/-25см	м3	166,8	15,21	2 537,03
2	Подравняване и изглаждане	м2	523	2,07	1 082,61
3	Доставка и полагане на бетонови плочи /тротоарни/-40/40/5см на цименто пясъчен d-р 4см, цвят охра	м2	265	47,15	12 494,75
4	Направа на бет.иВици плавен преход м/у нас-ките /скрити бордюри/ 8см с бетон C12/15	м	27	20,35	549,45
5	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см цвят охра с бетон C12/15	м	163	20,35	3 317,05

6	Доставка и полагане на трошен камък/ d=0-25mm / под настилка - 15см	м3	39,75	40,81	1 622,20
7	Доставка и полагане на бетонови елементи 60/40/10см на тревна fuga на пясъчно легло	м2	258	59,70	15 402,60
8	Доставка и полагане на трошен камък/ d=0-25mm / под бет.ел-ти - 30см	м3	77,4	40,81	3 158,69
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 50/35/18 см с бетон С12/15.сив	м	145	32,86	4 764,70
10	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес бсм	м2	30,9	29,10	899,19
11	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и полагане на нов капак на същ. шахти	бр.	1	358,40	358,40
12	Корекция на височината на шахта по верт.планировка и полагане на нов отводнителна решетка	бр.	1	279,50	279,50
II	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
13	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	1,45	1585,35	2 298,76
14	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	10	141,60	1 416,00
15	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	335	13,20	4 422,00
16	Засаждане многогодишни цветя	бр.	15	2,10	31,50
17	Насипване на безпаразитна и обогатена почва 15см	м3	195	36,95	7 205,25
18	Доставка и монтаж на пейки с облегалки и подлакътници 160/50см; Метална конструкция, дървени седалки и облегалка ; покритие импрегнант и лакове за външни условия	бр.	5	390,00	1 950,00
19	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци Метална конструкция с ламаринена кофа, дървени облицовки; покритие импрегнант и лакове за външни условия ; ф-70/Н -50	бр.	2	140,00	280,00
20	Ремонт на паметник				
21	Доливане на бетонови съпала с бетон С12/15	м3	3,50	186,25	651,88
22	Направа на кофраж	м2	15,00	32,20	483,00
23	Облицовка с естествен бучардисан варовиков камък	м2	54,00	90,45	4 884,30
24	Почистване с пяскоструйка същ. паметник	бр.	1,00	985,85	985,85
IV	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
25	Демонтаж пътни бордюри	м	150	4,75	712,50
26	Демонтаж градински бордюри	м	227	3,15	715,05
27	Разбиване и извозване на съществуващи настилки бет.пл. с /дебелина 25см/	м3	124,25	44,95	5 585,04
28	Рязане на съществуваща асфалтобетонна настилка	м	150,00	3,95	592,50
29	Разбиване и извозване на съществуваща асфалтобетонна настилка	м3	6,00	82,75	496,50
Всичко без ДДС					79 176,30
Общо СМР без ДДС					743 433,24
20% ДДС					148 686,65
Общо СМР без ДДС					892 119,89

Дата: 12.08.2019 г.

Подпис и печат:.....

